



Programma Kustlijnzorg 2023-2024

Factsheet kerninformatie

Zaak ID: 31179838

DISCLAIMER

Deze factsheet bevat kerninformatie over het betreffende project. Rijkswaterstaat deelt deze informatie voortijdig, als service aan marktpartijen, zodat zij oriënterend een beeld van het project kunnen vormen. De factsheets zijn een momentopname en bevatten een voorspellend element, waardoor de betrouwbaarheid onmogelijk gegarandeerd kan worden. Ze zullen bij iedere publicatie van de inkoopplanning worden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en kunnen dus (aanzienlijke) wijzigingen ondergaan. Deze factsheets maken geen onderdeel uit van een aanbesteding en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel het streven van Rijkswaterstaat is om de informatie in de factsheets zo betrouwbaar mogelijk te maken, kan niet uitgesloten worden dat projecten of plannings - om uiteenlopende (project-specifieke) redenen - wijzigen. Een dergelijke wijziging kan nimmer een grond zijn voor een juridische vordering.





Inhoud

1. Scope/locatie	3
2. Omvang Project.....	3
3. Technische disciplines	3
4. Eventuele specials	3
5. Planning aanbesteding en uitvoering	4
6. Aanbestedingsprocedure en contractvorm.....	4
7. Geschiktheidseisen, eventuele selectie-eisen of trechtering.....	4
8. BPKV-criteria	4
9. Risico's en risicoverdeling	5
10. Mate ontwerprijheid en ruimte innovatie.....	5
11. Overige gerelateerde inkopen	5
12. Link naar projectwebsite	5



1. Scope/locatie

Doel korte termijn: onderhouden Basiskustlijn

Op de korte termijn wordt met zandsuppleties de kusterosie tegengegaan. Om dit op (kosten)effectieve manier te kunnen doen, is als instrument de Basiskustlijn (BKL) ontwikkeld. De BKL is het instrument om de kustachteruitgang te signaleren. De basiskustlijn wordt regelmatig geëvalueerd en herzien. De laatste herziening vond plaats in 2018.

Doel lange termijn: compenseren van de zandtekorten in het kustfundament

Om de kust op de lange termijn te kunnen handhaven, is het kustbeleid daarnaast gericht op compenseren van zandtekort in het kustfundament: de zone tussen -20m NAP en de binnenduinrand. We doen dit door middel van zandsuppleties op dieper water. Dit moet voorkomen dat in het zandig fundament van Nederland, de diepe vooroever, op termijn een zandtekort ontstaat (mede) als gevolg van zeespiegelstijging.

2. Omvang Project

Onderstaande tabel geeft een voorlopige indeling van het suppletiecontract weer. Deze indeling en de suppleties kunnen nog aan verandering onderhevig zijn.

Contract nummer	Zaak nummer	Suppletie naam	Suppletie type	Suppletie Volume *1000 m³
10	31179838	Bergen-Egmond	Vooroever	1.400
		Texel Zuidwest	Strand	800
		Vlieland Oost & Havenstrand	Strand	1.500

3. Technische disciplines

- Kustmorfologie
- Waterbouw
- Hydrografische en geodetische metingen
- Omgevingsmanagement
- Veiligheid

4. Eventuele specials

Niet van toepassing.



5. Planning aanbesteding en uitvoering

	Contract 10
Publicatie	Q3 2022
Gunning	Q1 2023
Realisatie:	
Bergen-Egmond	Q1 2023 – Q4 2024
Texel Zuidwest	Q1 2023 – Q4 2024
Vlieland Oost & havenstrand	Q1 2023 – Q4 2023

Bovenstaande planning is slechts een indicatie. De aannemer krijgt planningsvrijheid binnen de realisatietermijn.

6. Aanbestedingsprocedure en contractvorm

Contractvorm

Toepassing van de UAV-2012 op een Kustlijn­zorg-specifiek E&C-model.

Aanbestedingsvorm

Openbare Europese aanbestedingsprocedure.

7. Geschiktheidseisen, eventuele selectie-eisen of trechtering

Is in ontwikkeling.

8. BPKV-criteria

Tot nu toe voorzien.

- CO2-prestatieladder
- MKI scheepsbrandstoffen

Mogelijk aan wijzigingen onderhevig.



9. Risico's en risicoverdeling

Op basis van de inkoopstrategie aangevuld met resultaten uit marktgesprekken.

10. Mate ontwerprijheid en ruimte innovatie

Ontwerpvrijheid

- Beperkt. OG verstrekt het basisontwerp en het indicatief ontwerp. De aannemer maakt het uitvoeringsontwerp.

Ruimte innovatie

- Beperkt tot optimaliseren uitvoeringstechniek.

11. Overige gerelateerde inkopen

Niet van toepassing.

12. Link naar projectwebsite

- [Actualiteiten kustonderhoud](#)
- [Uitgangspunten](#)