

RWS

LSU Rijswijk
Ongewijzigd 2009

Begrotingsjaar: 2009 103%
Indexering: 3,0%

Opsteller

Printdatum 6-1-2010

Opdrachtgever

BTW: 19%
Staartkosten: 15%

NL/ Sfb	Omschrijving	Hoefv.	Ehd	CV	Asp	Prio	Cyc.	Stj.	Normk.	Totaal	Totaal incl.Strt	Totaal incl. BTW.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	NH000149 - Zeeweg 5, Huisduinen																					
21.0	Buit. schild.w. gevelbekl. metaal	1309	m2																			
21.0	Groot schild.w. gevelbekl. metaal	1309	m2		2	4	5	6	2010													
24.1	Bi. schild.w. hout hek transp.	150	m2																			
24.1	Groot schild.w. hou hek transp.	150	m2		1	4	5	12	2013													
24.1	Bi. schild.w. hout trap transp.	145	m2																			
24.1	Groot schild.w. hout trap transp.	145	m2		1	4	5	12	2013													
24.1	Binnentrap hout	1	st																			
24.1	Herst. binnentrap hout	1	st		1	-		9	12	2021												
24.2	Ladder metaal	1	st																			
24.2	Verv. ladder metaal	1	st		5	1	3	24	2021													
24.2	Herst. ladder metaal	1	st		5	1	3	12	2009													
31.3	Buit. sch.w. deur hout dekkend dub.zij	3	st																			
31.3	Groot schild.w. deur hout dekkend	3	st		2	6	7	6	2010													
31.3	Buit. sch.w. koz. + raam hout dekkend	22	m2																			
31.3	Groot sch.w. koz. + raam hout dekkend	22	m2		2	4	5	6	2010													
31.3	Entreedeur staal	3	st																			
31.3	Verv. entreedeur staal	3	st		2	4	5	48	2033													
31.3	Kozijn buiten hardhout	24	m2																			
31.3	Verv. kozijn hardhout	24	m2		1	4	5	48	2057													
31.3	Kozijn buiten staal (16 patrijspootje	8	m2																			
31.3	Verv. kozijn staal	8	m2		3	4	5	48	2021													
32.2	Kozijn hardhout	8	m2																			
32.2	Verv. kozijnen hardhout	8	m2		1	-		48	2057													
32.3	Binnendeur stomp hardhout	4	st																			
32.3	Verv. binnendeur stomp hardhout	4	st		2	4	5	48	2033													
34.1	Binnentraphek metaal	32	m1																			
34.1	Verv. binnentraphek metaal	32	m1		1	-		9	48	2057												
41.1	Gevelbekleding prefab gietijzer	1310	m2																			
41.1	Verv. gevelbekleding prefab gietijzer	1310	m2		2	4	5	48	2009													
43.2	Vloerafw. natuursteen	85	m2																			
43.2	Verv. voegwerk natuursteen	85	m2		2	6	7	48	2033													
43.2	Vloerplaten staal	693	m2																			
43.2	Herst. vloerplaten staal	693	m2		4	4	5	12	2009													
43.2	Vloerafw. antislip	24	m2																			
43.2	Verv. antislip	24	m2		4	4	5	12	2011													
48.0	Bi. schild.w. wand	1670	m2																			
48.0	Groot schild.w. wand	1670	m2		5	4	5	12	2015													
48.0	Bi. schild.w. vloeren	693	m2																			
48.0	Groot schild.w. vloeren	693	m2		5	4	5	12	2015													
48.0	Bi. schild.w. plafond	693	m2																			
48.0	Groot schild.w. beton plafond	693	m2		5	4	5	12	2015													
48.0	Buit. schild.w. balkon staal	40	m2																			
48.0	Groot schild.w. balkon staal	40	m2		2	6	7	6	2010													
48.0	Buit. schild.w. dakje staal	30	m2																			
48.0	Groot schild.w. verz. staal	30	m2		2	6	7	6	2010													
55.1	Koelmachine split-unit	1	st																			
55.1	Verv. split-unit	1	st		3	4	5	24	2015													
63.1	Electra armaturen binnen	22	st																			

RWS

LSU Rijswijk
Ongewijzigd 2009

Begrotingsjaar: 2009 103%
Indexering: 3,0%

Opsteller

Printdatum 6-1-2010
Opdrachtgever

BTW: 19%
Staartkosten: 15%

NL/ Sfb	Omschrijving		Hoev.	Ehd	CV	Asp	Prio	Cyc.	Stj.	Normk.	Totaal	Totaal incl.Strt	Totaal incl. BTW.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
63.1	Verv. armat. binnen TL		22	st		4	6	7	30	2013													
63.1	Verv. lampen binnen TL		22	st		4	6	7	3	2009													
65.3	Bliksembeveiligingsinstallatie		1	st																			
66.3	Goederenlift		1	st																			
66.3	Goederenlift contract		1	pst		4	4	5	1	2009													
66.3	Goederenlift keuring		1	pst		4	4	5	1	2009													
90.3	Buit. schild.w. erfscheid. metaal		32	m2																			
90.3	Groot schild.w. erfscheid. metaal		32	m2		2	6	7	6	2010													
90.3	Terreinafstering		50	m2																			
90.3	Verv. hek metaal		50	m2		1	-		48	2057													
90.3	Toegangspoort metaal		1	st																			
90.3	Verv. toegangspoort metaal		1	st		1	-		48	2057													
90.4	Gem. paden betonklinkers		125	m2																			
90.4	Verv. gem. pad betonklinker		125	m2		2	4	5	12	2015													

10.2.b